

**REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC GURA-RÂULUI R.A.**

Loc.Gura-Râului, str.Principală, Nr.1067, jud. Sibiu, 557095

C.U.I. RO 28644672; J32/585/17.06.2011

Telefon / Fax 0269/572718

**CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**

**EXPLOATARI FORESTIERE**

**Nr. .... din .....**

**I. PARTI CONTRACTANTE**

1. Regia Publica Locala Ocolul Silvic Gura Raului RA, cu sediul in loc. Gura Raului, str. Principala , nr. 198 , jud. Sibiu , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/585/2011, cod fiscal RO28644672, reprezentata prin Sef Ocol: ing. Cojocaru Ovidiu, cont virament RO45CECESB2930RON0816096 , deschis la CEC BANK Ag. Orlat, in calitate de ACHIZITOR

si

2 S.C. .... SRL , cu sediul in localitatea ....., str. ....numarul ....., judetul ....., cont virament ..... deschis la banca ....., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ....., cod fiscal ....., reprezentata prin ..... in calitate de PRESTATOR, au incheiat urmatorul contract:

**Obiectul Contractului:**

3. Totalitatea operatiilor de exploatare forestiera ce au ca obiect transformarea arborilor pe picior pusi în valoare in partida pe sortimente de lemn brut depozitat în platforma primara / cioata si a operatiilor post exploatare , conform caietului de sarcini (anexa 1).
4. Prestatorul a adjudecat dreptul de a executa lucrarile de exploatare în urma sedintei de evaluare a ofertelor din data de ..... conform procesului verbal de selectie oferte nr. ....
5. Masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract se afla in fondul forestier proprietate a comunei Gura Raului , fiind administrat de RPL Ocolul Silvic Gura Raului RA
6. **Date tehnico – economice ale obiectului contractului:**

<i>Partida/LOT-UL</i>	<i>UP, u.a.</i>	<i>An productie</i>	<i>Produce</i>	<i>Taiere</i>	<i>Perioada admisa</i>	<i>Luni de exploatare</i>

<i>Partida / LOT-UL</i>	<i>Volum brut (mc)</i>	<i>PU Adjudecat (lei)</i>	<i>Valoare contractata fara TVA (lei)</i>	<i>Valoare contractata cu TVA (lei)</i>	<i>Oferta din data</i>	<i>Garantie Exploatare (lei)</i>

7. La contractare a fost prezentat atestatul de exploatare cu seria și numarul ..... valabil pana la data de .....
8. Garantia de licitare în valoare de ..... lei, a fost depusa in cont.
- Obligatiile Achizitorului:**
9. Sa emita autorizatie de exploatare pentru partida ce face obiectul prezentului contract, conform capitolului ESALONAREA LUCRARILOR DE EXPLOATARE si sa stabileasca graficul de controale ce se vor executa.
10. Sa permita prestatorului , accesul la documentele intocmite cu ocazia punerii în valoare a masei lemnoase , pe intreaga perioada de contractare și pana la reprimirea parchetului.
11. Sa predea spre exploatare prestatorului masa lemnoasa din partida mentionata în capitolul OBIECTUL CONTRACTULUI și specificatiile sortimentatiei dorite. In cazul in care nu se fac mentiuni speciale se va respecta sortimentatia din APV, cu sortarea separate a lemnului de lucru si a celui de foc,
12. Sa analizeze inaintea emiterii autorizatiei de exploatare , memoriile justificative depuse de prestator pentru amplasarea instalatiilor de scos – apropiat (linii de funicular) și sa execute punerea in valoare a materialului lemnos de pe traseele de colectare aprobate. Lucrarile de exploatare a masei lemnoase de pe traseele de scos – apropiat ce urmeaza a fi amplasate , vor face obiectul unui alt contract ce se va intocmi intre parti intr-un interval de timp cat mai scurt de la data executarii punerii în valoare a masei lemnoase , inaintea inceperii lucrarilor de exploatare.
13. Sa verifice in cel mult 5 zile si sa aplice masurile legale in cazul prejudicierii (ruperea sau dezradacinarea) arborilor nemarcati, de catre prestator in cursul procesului de exploatare.
14. Sa verifice si sa insuseasca documentele prezentate de prestator in cazul de forta majora care pot duce la depasirea termenului initial din autorizatia de exploatare. Sa intocmeasca proces verbal constatator la sfarsitul perioadei de forta majora si sa prelungeasca autorizatia de exploatare cu o perioada egala cu cea necesara pentru inlaturarea efectelor negative produse exploatarii.
15. Sa informeze prestatorul asupra aspectelor legate de protectia muncii din raza parchetului (stancarii, arbori putregaiosi, iescari,etc.).

16. Sa prelungeasca termenele din autorizatia de exploatare in cazurile premise de legislatia in vigoare, cu aplicarea prevederilor contractuale
17. Sa restituie prestatorului garantia de exploatare dupa efectuarea intregii game de lucrari prevazute in contract, (apropierea materialului lemnos in platforma primara, curatarea parchetului de resturi de exploatare, nivelarea cailor de scos apropiat, etc), fapt consemnat prin procesele verbale de receptie si controlul exploatarei efectuat la finalizarea lucrarilor. Restituirea se face integral in cazul in care aceasta nu este afectata de retineri (prejudicieri arbori, semintis, degradarea drumului forestier, sol, malurilor apelor, penalitati neexploatare in termen, degradare si declasare nejustificata a materialului lemnos)
18. Sa delege reprezentanti care sa realizeze receptiile de masa lemnoasa fasonata in platforma primara/cioata si care sa intocmeasca procesele verbale aferente
19. Sa achite prestatorului contravaloarea lucrarilor de exploatare efectuate in baza cantitatilor de material lemnos receptionat si a facturii emise de prestator
20. Sa scrie in atestatul de exploatare al prestatorului volumul contractat iar in cazierul tehnic de exploatare, eventualele sanctiuni aplicate

### **Obligatiile Prestatorului:**

21. Prestatorul contractului de prestari servicii exploatare a masei lemnoase este obligat sa delege in scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, devenind titularul acesteia precum si o persoana pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, pentru intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare, pe baza de cerere scrisa, precum si pentru neinceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 10 zile de la data inceperii perioadei de derulare a contractului, prestatorul pierde orice drept asupra masei lemnoase ce face obiectul contractului pierzand garantia de licitatie, respectiv garantia de licitatie si cea de exploatare. Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren, a parchetului si intocmirea procesului verbal de predare - primire ce constituie document de gestiune a parchetului / postatei. Aceasta predare – primire se va face conform OM 1540/2011.
22. Anterior eliberarii autorizatiei de exploatare, prestatorul va depune in contul de garantii al achizitorului o suma echivalenta cu minim 10% din valoarea contractului, suma stabilita la semnarea contractului de prestari servicii. Restituirea acestei cautiuni se va face la reprimirea parchetelor in conditiile stabilite de respectivul contract. Exploatarea masei lemnoase contractate se face dupa obtinerea autorizatiei de exploatare si predarea parchetului cu respectarea regulilor silvice si in conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos.
23. Se va respecta cu strictete tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificata in autorizatie, amplasarea cailor de scos apropiat, a instalatiilor aferente precum si a platformei primare. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat, prin scoaterea acestora, sa se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului. Corhanitul se admite numai cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarilor, a arborilor nemarcati si numai cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat.
24. Prestatorul va depune spre aprobare cel tarziu o data cu cererea pentru autorizare documentatia tehnica aferenta instalatiilor de scos – apropiat necesare a se executa. Documentatia va cuprinde un memoriu de prezentare a tipului de instalatie (funicular), traseul urmat, latimea si lungimea necesare, precum si o schita cu amplasarea acestor instalatii. Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate specificate in autorizatia de exploatare si materializate pe teren la predarea parchetului, cu respectarea stricta a tehnologiei aprobate, culoarelor de funicular si platformele primare. Scos - apropiatul lemnului se va face cu funiculare sau alte instalatii cu cablu iar in perioada cu precipitatii abundente, sol mlatinos, folosirea acestora este interzisa. Pentru funiculare se va respecta o latime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru funicularele cu doua carucioare si 6 m pentru cele cu un carucior. Se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumurile forestiere, precum si framantarea acestora cu utilajele in perioadele cu sol moale, ploi sau viituri. Depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor este interzisa. Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente iar traversarea acestora se va face pe podete sau in perioada de iarna pe pod de gheata.
25. Protejarea arborilor nemarcati limitrofi cailor de acces aprobate, impotriva vatamarilor, se realizeaza cu lunguane, tarusi, mansoane. Punctele de incarcare si descarcare ale funicularelor, se amplaseaza in portiuni fara semintis; arborii suport si de ancorare nu se elagheaza si se protejeaza cu mansoane. La taierile cu restrictie, scosul materialului lemnos se va face prin tarare, cand solul este acoperit cu zapada si semitarare sau suspendare in lipsa stratului de zapada. La taierile cu restrictii, colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, evitandu-se prejudicierea acestora peste limitele admise de 8% in cazul taierilor intermediare sau 12% in cazul taierilor de racordare din suprafata de semintis prevazuta in procesul verbal de predare a parchetului. Semintisul vatamat se va repara obligatoriu la nivelul solului.
26. In cazul arborilor de rasinoase marcati spre exploatare se va proceda intai la cojirea portiunilor de trunchi aferente cioatelor si apoi se va proceda la doborarea arborilor. In arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboara intai arborii de rasinoase si apoi cei de foioase, incepandu-se cu arborii aninati, uscati si a iescarilor. La taierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv a vegetatiei forestiere de mici dimensiuni de pe raza parchetului. Doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare, pe directii care sa nu produca vatamari sau rupturi de arbori nemarcati. Taierea se executa cat mai de jos, astfel incat inaltimea cioatei in partea din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia. Taierea arborilor nemarcati este interzisa iar lemnul subtire se exploateaza concomitant cu cel gros.

27. Este interzisă menținerea în pădure în perioada 01.04. – 01.10 a lemnului de rasinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime iar la celelalte specii de rasinoase prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rasinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare cu respectarea condiției să nu depășească o perioadă de maxim 30 zile.
28. Dacă prin doborarea arborilor marcați au fost prejudiciați – distrusi sau vatamați arbori nemarcați, titularul autorizației este obligat să sesizeze în scris ocolul silvic pentru constatare, în cel mult 5 zile de la producerea evenimentului fără ca acești arbori să se doboare sau să se fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculează prin înmulțirea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare, cu valoarea factorului “k” pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la administrator.
29. La controlul respectării regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, reprezentantul titularului autorizației de exploatare este obligat să pună la dispoziția organelor de control: autorizația de exploatare, procesul verbal de predare spre exploatare, documentele încheiate cu ocazia efectuării controalelor anterioare, documentele de gestiune a masei lemnoase
30. În cazul depășirii volumului prevăzut în APV, prestatorul este obligat să comunice această ocolului silvic, să colecteze în platforma primară, prin forțele proprii, lemnul aflat în faze tehnologice, să participe la efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primară precum și la reprimirea parchetului. Prestatorul nu are dreptul să emita pretenții asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/si în platforma primară. Prestatorul are dreptul de a emite pretenții doar asupra manoperei aferente operațiilor de scos – apropiat a lemnului aflat în faze tehnologice după momentul depășirii APV –ului, pentru care se va întocmi un act adițional la contractul de prestări servicii.
31. Prestatorul este obligat să execute exploatarea întregii cantități de masă lemnoasă în termenele de derulare prevăzute în contract. Întârzierea exploatarei masei lemnoase peste termenele inițiale din autorizația de exploatare cu excepția cazurilor în care există memoriu de forță majoră aprobat, precum și pentru perioadele de restricție (cf. OM 1540 / 2011), atrage penalizări de 0,10 % pentru fiecare zi de întârziere, pentru cantitatea neexploată, calculate la pretul de adjudecare.
32. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de sectionat, manipulare stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente
33. În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire aprobate se efectuează reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoaterea materialului lemnos în afara parchetului și curățarea parchetului de exploatare până la termenul prevăzut în autorizație sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.
34. În cazul în care autorizația de exploatare prevede curățarea parchetului, aceasta se va realiza pe toată suprafața prin așezarea gramezilor de craci și a resturilor de exploatare pe cioate, în afara ochiurilor cu semintis și în afara drumurilor și potecilor de acces în parchet, a vailor și paraielor din interiorul parchetului fără a ocupa suprafețe mai mari de 10 % din suprafața parchetului în cazul tăierilor cu regenerare. La tăierile rase în arborete de rasinoase, în tăierile de transformare a pasunilor împadurite precum și în toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială resturile de exploatare se strâng în siruri sub formă de martoane cu lățime max. de 1 – 1,2 m întrerupte aproximativ din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă cu distanță între siruri de 15-20 m.
35. Titularul autorizației are obligația respectării normelor de protecția muncii în parchet și în zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rampe primare, cai de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în munca, de luare la cunostință a factorilor de risc menționați în APV și în schita aferentă (stancării, iescării, arbori putregaiosi, pantă accentuată) în vederea evitării acestora. Titularul autorizației este unic răspunzător pentru respectarea regulilor de protecție a muncii în parchete și zonele aferente acestora precum și pe drumurile forestiere pe care transportă masă lemnoasă; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul angajaților proprii pe linie de sănătate și securitate în munca și pentru dotarea acestora cu echipamente de muncă și protecție.
36. Titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului conform anexei 9 la OM 1540/2011, panou ce va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat o dată cu reprimirea platformei primare. De asemenea, în cazul folosirii funicularelor care traversează drumul forestier, se vor amplasa panouri de avertizare în amonte și în aval de traseul liniei, pentru evitarea accidentelor
37. Să respecte precizările notelor emise de achizitor pe parcursul derulării lucrărilor de exploatare, privind sortimentele ce urmează a fi obținute din masă lemnoasă aflată în stoc pe picior sau în faze, la data emiterii acestora.
38. Să utilizeze tehnici și procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care să se evite deklasarea masei lemnoase ce se exploatează.
39. Să asigure derularea lucrărilor de exploatare în ritmul stabilit de partii prin graficul de esalonare și să predea reprezentantului achizitorului pe baza de proces verbal, masă lemnoasă fasonată din platforma primară/cioată
40. În platformele primare/cioată, sortimentele prevăzute în APV sau notificate special vor fi depozitate în tasoane separate lemnul de lucru și lemnul de foc.
41. Să asigure forța de muncă și utilajele necesare manipularii lemnului în platforma primară pentru a putea recepționa materialul lemnos exploatat și depozitat în rampa.
42. Prestatorul care execută lucrările de exploatare a lemnului are obligația respectării prevederilor legislației de mediu în vigoare și a autorizației de mediu. Nerespectarea acesteia atrage răspunderea operatorilor economici care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase conform prevederilor legale. Prestatorul se obligă să respecte prevederile Directivei nr.

52/43/CEE in ceea ce priveste masurile pentru conservarea habitatului natural si al speciilor de flora si fauna salbatice precum si Directivei nr.79/409/CEE in ceea ce priveste masurile de protejare a pasarilor salbatice.

**Esalonarea lucrarilor de exploatare:**

43. Prestatorul va executa lucrarile de exploatare respectand urmatorul grafic de esalonare a cantitatii de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata si receptionata cat si a termenelor de incepere si terminare prevazute.

<i>Specificatie derulare contract</i>	<i>Volum brut de exploatat - mc-</i>	<i>Valoare de plata - lei-</i>	<i>Perioada lucrarilor de exploatare</i>	
			<i>De la ...</i>	<i>Pana la ...</i>
Total contract				
Postata 1				
Postata 2				
Postata 3				

44. Prezentul grafic de esalonare a fost intocmit de comun acord intre partile contractuale.
45. Fata de prevederile prezentului grafic, partile admit abateri lunare de + / - 10 % fata de cantitatile esalonate.
- Modalitati de plata:**
46. Plata se face de catre achizitor prin instrumente legale de plata , în baza facturilor emise de prestator, pentru masa lemnoasa , exprimata în metri cubi de material lemons receptionat
47. Facturile emise de prestator vor fi admise de achizitor în baza receptiilor efectuate de delegatii partilor si a proceselor verbale aferente, vizate de seful de ocol.
48. În situatia in care prestatorul pregateste pentru o receptie o cantitate mai mare decat cea prevazuta in graficul de esalonare a lucrarilor se va realiza receptie si plata pentru cantitatea receptionata.
49. Reprimirea parchetului se va putea realiza doar dupa receptionarea intregii cantitati de masa lemnoasa, conform contractului. Garantia de exploatare se va restitui integral prestatorului dupa reprimirea parchetului contractat, in cazul in care nu exista prejudicii (vatamari semintis, vatamari arbori, degradare drumuri forestiere , sol, maluri, ape, etc.), in cazul in care nu sunt necesare lucrari de impaduriri ale taluzurilor, drumurilor de tractor, consolidari, nivelari, lucrari de recepare a semintisului vatamat sau penalitati de neexploatare in termen. Se interzice lasarea in parchete , la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie , de arbori marcati si netaiati , de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat raspandit pe suprafata parchetului sau de-a lungul drumurilor si vailor pe care s-a transportat lemnul din parchet. In cazul in care la verificarea pe teren se constata ca nu se poate face reprimirea se incheie un act de constatare aplicandu-se prevederile contractuale si masurile legale, prelungindu-se autorizatia de exploatare cu cel mult 30 de zile.
50. In cazul neprezentarii reprezentantului prestatorului pentru reprimirea parchetului , se incheie in lipsa acestuia procesul verbal in care se consemneaza , daca este cazul , si valoarea pagubelor constatate, precum si eventualele penalitati.
51. La terminarea lucrarilor de exploatare, titularul autorizatiei este obligat sa execute nivelarea cailor de colectare a lemnului, dezafectarea instalatiilor de scos – apropiat aferente parchetelor (funiculare, drum tractor), materialele lemnoase trebuie sa fie scoase in intregime din parchet si expediate din platforma primara , iar resturile de exploatare nu se vor lasa pe poteci , pe vaile si paraiele invecinate .

**Forta majora**

52. In cazul in care termenele din autorizatia de exploatare nu pot fi respectate din cauza fortei majore, prestatorul va intocmi si prezenta actele doveditoare, verificate si insusite de emitentul autorizatiei, in termen de 10 zile de la data producerii evenimentului, dar fara a se depasi termenele contractuale. La sfarsitul perioadei de forta majora se va intocmi un proces verbal constatator, termenele contractuale si autorizatia de exploatare prelungindu-se cu o perioada egala cu cea necesara pentru inlaturarea efectelor negative produse exploatarii cu respectarea perioadelor prevazute in anexa 3 la instructiuni , in baza proceselor verbale si a actului aditional la contract. . Pe perioada de forta majora constatata si cea de restrictie nu se percep penalizari pentru neexploatare in termen.

**Raspunderi contractuale:**

**Pentru achizitor:**

53. Penalitati de 0,10 % pe zi din contravaloarea prestatiei serviciului de exploatare a cantitatilor esalonate pentru luna în curs, conform graficului de esalonare a lucrarilor de exploatare , pentru neautorizarea și/sau nepredarea din culpa sa a masei lemnoase prevazuta a se exploata.
54. Penalitati de 0,10 % pe zi dupa termenul limita din esalonarea lunara, din contravaloarea prestatiei serviciului de exploatare a cantitatilor exploatate și stocate în platforma primara, pentru neprezentarea la receptie a delegatului ocolului silvic conform prevederilor contractuale.
55. Penalitati de 0,10 % pe zi din contravaloarea facturilor emise de prestator și neonorate de achizitor în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora.

**Pentru prestator:**

56. Prestatorul este obligat sa execute exploatarea intregii cantitati de masa lemnoasa in termenele de derulare prevazute in contract. Intarzierea exploatarei masei lemnoase peste termenele initiale din autorizatia de exploatare cu exceptia cazurilor in care exista proces verbal de forta majora aprobat, precum si pentru perioadele de restrictie (cf. OM 1540 / 2011), atrage penalizari de 0,10 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru cantitatea neexploata, calculate la pretul de prestare precum si peste termenele din graficul de esalonare al exploatarei
57. In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire aprobate se efectueaza reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau in fazele de doborat si scos-apropiat si in platforma primara, in prezenta imputernicitilor partilor contractuale. Cheltuielile de inventariere, scoaterea materialului lemons in afara parchetului si curatarea parchetului de exploatare pana la termenul prevazut in autorizatie sunt suportate de partea contractuala vinovata de reziliere .
58. Penalitati de 0,10 % pe zi pentru nerespectarea termenelor de incepere a lucrarilor de exploatare a masei lemnoase conform esalonarii, dupa cele 10 zile admise pentru ridicarea autorizatiei si predarea parchetului , in situatia in care achizitorul nu reziliaza contractul, calculate la valoarea totala a lucrarilor de exploatare a masei lemnoase.
59. În cazul prejudiciului inevitabil, de arbori nemarcati , in procesul de exploatare, reprezentantul ocolului silvic stabileste pe baza de proces verbal valorificarea arborilor vatamati, rupti sau dezradacinati si calculul volumului pentru fiecare arbore in parte, valoarea prejudiciilor produse astfel, se calculeaza conform O.M 1540/2011. Aceasta valoare se va retine de la prestator din contravaloarea lucrarilor de exploatare prestate sau din garantia de exploatare dupa caz.
60. In cazul taierii de arbori nemarcati valoarea prejudiciului se va calcula conform legislatiei in vigoare și se vor aplica dupa caz prevederile Legii 171/2010. Sau Legii 46/2008 Codul Silvic. Valoarea prejudiciilor vor fi retinute din garantia de exploatare.
61. Penalitati de 0,1 % pe zi pentru neexecutarea lucrarilor de curatire a parchetelor în cazul în care autorizatia de exploatare prevede aceasta gama de operatii , calculate la valoarea lucrarilor conform normelor și tarifelor în vigoare, pentru cantitatile neexecutate.
62. În cazul în care se produce declasarea nejustificata a materialului lemnos prin aplicarea defectuoasa a tehnicilor și procedeele de lucru, prestatorul va plati cu titlul de daune – interese contravaloarea diferentei dintre valoarea sortimentului care trebuia obtinut și valoarea sortimentului rezultat, calculate in baza listei de preturi aprobate pentru materialul lemnos fasonat la drum auto.
63. In cazul in care pe parcursul lucrarilor de exploatare prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste defectuos, achizitorul poate rezilia unilateral contractul , prin notificarea prestatorului care va pierde garantia de exploatare. Sumele datorate de achizitor pentru lucrarile executate de prestator vor fi achitate dupa retinerea din acestea a penalitatilor , contravalorii pagubelor sau prejudiciilor constatate
64. Orice modificare a prevederilor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul comun al partilor in conditii legale
65. Prezentul contract contine un numar de 5 pagini si s-a incheiat în doua exemplare din care un exemplar pentru achizitor și un exemplar pentru prestator.

**ACHIZITOR,**  
RPL OCOLUL SILVIC GURA RAULUI R.A.  
Sef ocol: ing. Cojocaru Ovidiu

**PRESTATOR,**  
S.C. .... SRL  
Repr. ....